


**Расчет стоимости установки системы видеонаблюдения**

Оборудование	цена за ед.	цена прокладки/ установки/ подключения	цена пусконаладочных работ / программирования	количество	стоимость работ	стоимость оборудования
ZA81 4-х каналный АНД видеорегистратор (1 Мрх)	3 800,00р.	500,00р.	1 000,00р.	1	1 500,00р.	3 800,00р.
Видеокамера купольная ZA-01 АНД 720р, f=3.6 мм, ИК-подсветка 20 м	1 200,00р.	500,00р.	500,00р.	1	1 000,00р.	1 200,00р.
Видеокамера уличная ZE-34 АНД 720р, f=3.6 мм, ИК-подсветка 20 м	1 800,00р.	1 000,00р.	500,00р.	1	1 500,00р.	1 800,00р.
HDD SATA-III 500 Gb	3 000,00р.	200,00р.		1	200,00р.	3 000,00р.
Скат 1200А ГОСТ 12В,1А (под АКБ 1,2Ач), источник питания	930,00р.	600,00р.		1	600,00р.	930,00р.
3С-2V+2x0,75 Rexant	19,00р.	20,00р.		30	600,00р.	570,00р.
Короб 16x16 (уп.88м)	17,00р.	20,00р.		20	400,00р.	340,00р.
BNC - разъем	80,00р.	50,00р.		4	200,00р.	320,00р.
разъем питания в/камер	80,00р.	50,00р.		2	100,00р.	160,00р.
Труба гофр. ПВХ легк. типа с прот. 20мм (100м)	8,60р.	30,00р.		5	150,00р.	43,00р.
Крепеж, расходные материалы	500,00р.			1	0,00р.	500,00р.
67030 Расп. коробка о/у 70x70, гл.40, IP55	50,00р.	50,00р.		2	100,00р.	100,00р.

Итого стоимость работ	6 350,00р.
Итого стоимость оборудования и материалов	12 763,00р.
Всего по работе и материалам	19 113,00р.
транспортные, накладные расходы	500,00р.
Итого по смете:	19 613,00р.

Ориентировочный срок монтажа (1-2 рабочих дня)